


Zwei Bausatz-Varianten stehen zur Verfügung:

1. **Komplett-Bausatz (Teilbausätze nach Absprache)**
2. **Schnellbausatz**



Lieferumfang:

		Variante 1	Variante 2
Rumpf	Primärstruktur aus Kohlefaser-Fachwerk komplett aufgebaut und getempert (80 °C), Brandschott, Formleisten, Halter, Verkleidungsteile, Tank, Haube mit Teleskopschienen, Scheiben, alle Beschlagteile (z.B. HLW- und Flügelaufnahmen, Halter für Steuerung, Batterie, Instrumentenbrett, etc.)	✓	✓
Flügel	Haupt- u. Hinterholm aus Kohlefaser, CFK-Sandwich Torsionsnase, gefräste CFK-Rippen, Randbögen, Trittfläche, alle Strukturbauteile der Flaperons, Beschlagteile, Verbindungselemente	✓	Zusätzlich: Holme, Torsionsnase, Rippen und Rippengurte komplett verklebt und laminiert, Beschläge - soweit später nur schwer zugänglich - montiert.
Leitwerk	Alle Strukturbauteile, alle Beschlagteile, alle Verbindungselemente	✓	✓
Fahrwerk	Fahrwerksbeine, Räder, Dämpfer, Bremsen, Spornrad komplett, alle Verbindungselemente	✓	✓
Steuerung	Alle Teile der Steuerung, fertig aufgebaute CFK-Steuerstangen, Steuerseile einbaufertig	✓	✓
Avionik/Elektrik	Instrumentenbrett ohne Ausschnitte, Kabelbaum, Schalter, Sicherungsautomaten	✓	✓
Dokumentation	Umfangreiche, bebilderte Baubeschreibung in Deutsch oder Englisch. Zeichnungssatz größtenteils im Maßstab 1:1 (direkt als Schablonen nutzbar)	✓	✓
Sonstiges	Harz, Härter, Verbrauchsmaterialien	✓	✓

## Preisliste 2020

Bausätze	Preis € netto	Preis € inkl. 19 % MwSt.
Komplettbausatz	<b>31.900,00</b>	<b>37.961,00</b>
Schnellbausatz	<b>34.500,00</b>	<b>41.055,00</b>
<b>Optionen</b>		
Motor Verner Scarlett 3 inkl. Motorträger, Auspuff, Öltank, Propeller, Spinner, Hardware	8.200,00	9.758,00
Rettungsgerät Galaxy inkl. aller Leinen, Struktur, Hardware	2.700,00	3.213,00
Instrumentierung	Nach Umfang	
Bespannungssatz Oratex inkl. Gewebe, Kleber, Pinsel etc.	2.100,00	2.499,00
Gepäckfach vorn (nicht bei 120 kg Leergewicht)	260,00	309,40
Dreiblattpropeller (Nur in Verbindung mit Motorpaket. Mehrpreis gegenüber Standard-Propeller)	480,00	571,20
Leitwerksoption: HLW, Seitenruder und Flaperons aufgebaut und getempert	2.100,00	2.499,00